

COMUNE DI MACUGNAGA

Regione: Piemonte

Provincia del V.C.O.

Comunita' Montana :
Valli dell'Ossola

REVISIONE GENERALE DELLE SEGGIOVIE BIPOSTO A MORSA FISSA

PECETTO – ALPE BURKY (AM63) 1° Tronco

(1370,00 – 1592,50)

ALPE BURKY - BELVEDERE (AM64) 2° Tronco

(1592,50 – 1900,00)

Lavori co-finanziati dalla Regione Piemonte con D.D. 4 luglio 2012, n.382 (BUR n. 27 del 05.07.2012 Codice DB1809) ad oggetto "L.R. 2 del 26.01.2009 e s.m.i. "Norme in materia invernali da discesa e da fondo " Approvazione Programma Triennale 2009-2011-Annualita' 2011

PROGETTO ESECUTIVO PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE ELENCO PREZZI UNITARI LAVORI IN VARIANTE DA APPALTARE



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

A1882 Dott. Ing. Paolo Degioanni

MAGGIO 2014

COMMITTENTE: COMUNE DI MACUGNAGA

versione	Data	Oggetto
0	26/05/14	1^ emissione ing. Paolo DEGIOANNI via S.Arnaud 6 Cuneo
1		
2		
3		

MAGGIO 2014

1° TRONCO (PECETTO-BURKY)

N.	N. ord	Descrizione	Importo elementare
1		Esami e controlli sulle seggiovie	
	1.02	Controlli non distruttivi sugli elementi costruttivi, sugli organi meccanici e le relative giunzioni saldate contro la cui rottura non esistono accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori o del personale, eseguiti da personale abilitato e di provata esperienza, secondo il piano dei controlli predisposto dal costruttore e dal D.E. conformi alla UNI EN 473	a corpo 12.650,00
3		Fornitura e messa in opera sistema di azionamento elettrico	
	3.01	Fornitura azionamento composto da quadri elettrici, pulpito comando, cercaguasti 2 anemometri, quadro distribuzione circuito di sicurezza, trasporti, vitto e alloggio personale.	Fornitura a corpo 82.200,00
	3.02	Misurazione valori di terra con esame del funzionamento dei singoli dispositivi presso le stazioni ed i sostegni di linea e dell'intero impianto nel suo complesso Installazione: quadro base, cercaguasti, 2 anemometri+quadro distribuzione compresi assistenza collaudo, interfaccia con sistema MET modulazione frenatura Controllo cablaggi e collegamenti n. 2 operai specializzati x 4 giorni (8 ore lavorative al giorno)	cad. 35,00
	3.03	Revisione Motore elettrico	A corpo 976,00
5		Interventi manutentivi sulle parti meccaniche	
	5.05	Reimpalmatura della fune portante traente	
		Intervento ditta specializzata con impalmatore ed attrezzature speciali	a corpo 2.600,00

Dott. Ing. DEGIOANNI Paolo
Via S.Arnaud 6 12100 CUNEO
Uff. Via Rostagni 17-23
12100 CUNEO

MAGGIO 2014

2° TRONCO (BURKY-BELVEDERE)

N.	N. ord	Descrizione	Importo elementare
1		Esami e controlli sulle seggiovie	
	1.02	Controlli non distruttivi sugli elementi costruttivi, sugli organi meccanici e le relative giunzioni saldate contro la cui rottura non esistono accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori o del personale, eseguiti da personale abilitato e di provata esperienza, secondo il piano dei controlli predisposto dal costruttore e dal D.E. conformi alla UNI EN 473	a corpo 11.600,00
3		Fornitura e messa in opera sistema di azionamento elettrico	
	3.01	Fornitura azionamento composto da quadri elettrici, pulpito comando, cercaguasti 2 anemometri, quadro distribuzione, kit ricambi valido per entrambi i tronchi circuito di sicurezza, trasporti, vitto e alloggio personale.	Fornitura a corpo 88.000,00
	3.02	Misurazione valori di terra con esame del funzionamento dei singoli dispositivi presso le stazioni ed i sostegni di linea e dell'intero impianto nel suo complesso Installazione: quadro base, cercaguasti, 2 anemometri+quadro distribuzione compresi assistenza collaudo, interfaccia con sistema MET modulazione frenatura Controllo cablaggi e collegamenti n. 2 operai specializzati x 4 giorni (8 ore lavorative al giorno)	Cad. 35,00
	3.03	Revisione Motore elettrico	A corpo 976,00
5		Interventi manutentivi sulle parti meccaniche	
	5.05	Reimpalmatura della fune portante traente	
		Intervento ditta specializzata con impalmatore ed attrezzature speciali	a corpo 2.600,00

Il Tecnico

Ing. Paolo DEGIOANNI