




COMUNE DI MACUGNAGA



REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DEL V.C.O.

COMUNE DI MACUGNAGA

Committenza:

BIESSE s.r.l.
Hartmann Franco - Giani Marina

Progetto:

P.E.C. RS/C n°2 - Loc. Ripa
ELABORATI art. 39 L.R. 56/77 e s.m.i.

Elaborato:

PLANIMETRIA GENERALE
CALCOLO MOVIMENTO TERRA

File name: Planimetria generale.dwg

Scala 1:200

Progettazione:

FALCIOLA ING. FRANCO
n.123 Ordine Ingegneri VCO
Via Bonomelli n°16
28845 DOMODOSSOLA (VB)
tel/fax 0324 249322
email: studiotecnicofalciola@gmail.com

Visti:

Tavola n°:

3a

Data: DICEMBRE 2017
Agg:

Committenza:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	TOTALE
	Sup.	Lung.	Larg.	H media		
SCAVO DI FONDAZIONE FABBRICATO MISURAZIONI: Fabbricato 1 - area interessata dallo scavo Fabbricato 2 - area interessata dallo scavo Fabbricato 3 - area interessata dallo scavo Fabbricato 4 - area interessata dallo scavo Fabbricato 5 - area interessata dallo scavo Fabbricato 6 - area interessata dallo scavo	125,00 200,00 90,00 95,00 80,00 95,00			1,25 2,20 1,45 1,25 1,50 1,30	156,25 440,00 130,50 118,75 120,00 123,50	
SOMMANO m3					1089,00	1089,00
DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	TOTALE
	Area	Lung.				
RIPORTO TERRENO FONDAZIONE FABBRICATO MISURAZIONI: Fabbricato 1 - superficie media del riporto 2 mq; perimetro attorno al fabbricato interessato dal riporto 43,20 m Fabbricato 2 - superficie media del riporto 2,10 mq; perimetro attorno al fabbricato interessato dal riporto 53,60 m Fabbricato 3 - superficie media del riporto 1 mq; perimetro attorno al fabbricato interessato dal riporto 34,40 m Fabbricato 4 - superficie media del riporto 0,70 mq; perimetro attorno al fabbricato interessato dal riporto 36,20 m Fabbricato 5 - superficie media del riporto 0,90 mq; perimetro attorno al fabbricato interessato dal riporto 32,60 m Fabbricato 6 - superficie media del riporto 0,80 mq; perimetro attorno al fabbricato interessato dal riporto 32,20 m	2,00 2,10 1,00 0,70 0,90 0,80	43,20 53,60 34,40 36,20 32,60 36,20			86,40 112,56 34,40 25,34 29,34 28,96	
SOMMANO m3					317,00	317,00
DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	TOTALE
	Progr.	Sup. media				
SCAVO DI SBANCAMENTO TERRENO SUPERFICIE CIRCOSTANTE MISURAZIONI: Sezione x-0 - superficie media di scavo (0,00+5,20)/2 Sezione 0-1 - superficie media di scavo (5,20+0,80)/2 Sezione 1-2 - superficie media di scavo (0,80+27,00)/2 Sezione 2-3 - superficie media di scavo (27,00+6,00)/2 Sezione 3-4 - superficie media di scavo (6,00+0,50)/2 Sezione 4-5 - superficie media di scavo (0,50+3,20)/2 Sezione 5-6 - superficie media di scavo (3,20+0,30)/2 Sezione 6-7 - superficie media di scavo (0,30+2,70)/2 Sezione 7-y - superficie media di scavo (2,70+0,00)/2	4,30 7,65 9,55 9,10 10,90 8,20 9,40 9,40 8,20	2,60 3,00 13,90 16,50 3,25 1,85 1,75 1,50 1,35			11,18 22,95 132,75 150,15 35,43 15,17 16,45 14,10 11,07	
SOMMANO m3					409,25	409,25
RIPORTO TERRENO SUPERFICIE CIRCOSTANTE MISURAZIONI: Sezione x-0 - superficie media di riporto (0,00+3,10)/2 Sezione 0-1 - superficie media di riporto (3,10+4,30)/2 Sezione 1-2 - superficie media di riporto (4,30+0,00)/2 Sezione 2-3 - superficie media di riporto (0,00+20,00)/2 Sezione 3-4 - superficie media di riporto (20,00+21,70)/2 Sezione 4-5 - superficie media di riporto (21,70+15,00)/2 Sezione 5-6 - superficie media di riporto (15,00+4,30)/2 Sezione 6-7 - superficie media di riporto (4,30+0,15)/2 Sezione 7-y - superficie media di riporto (0,15+0,00)/2	4,30 7,65 9,55 9,10 10,90 8,20 9,40 9,40 8,20	1,55 3,70 2,15 10,00 20,85 18,35 9,65 2,23 0,08			6,67 28,31 20,53 91,00 227,27 150,47 90,71 20,96 0,66	
SOMMANO m3					636,58	636,58
TOTALE m3						2451,83

